

Lisa 1. Põhimaterjalide ja -seadmete spetsifikatsioon

Nimetus	Tehnilised parameetrid	Ühik	Kogus	Selgitus
Alajaam				
Jõutrafo	Alajaama trafo 250 kVA 10,5/0,41 kV	tk	1	
Maanduskomplekt alajaamale		kmpl	1	
Arvesti	3-faasiline mitmetariifne aktiiv- ja reaktiivenergiat mõõtev kaugloetav mõõtetrafodega arvesti	tk	1	
Killustik	Keskmise suurusega	m ³	6	Alajaama keldri tarbeks
Kiviplaadid	60x60 cm	m ²	4	Kiviparkett ümber alajaam
Tähistuste komplekt		kmpl	1	
Komplektalajaam	VM 1000	kmpl	1	
Kontsentraator		tk	1	
Õhuliinid				
24 kV õhuliin				
Isoleeritud KP õhuliini juhe + 5 % varu	SAX-50, Un-24 kV	m	3	
Kaabli allaviik		kmpl	1	Kinnitus-tarvikud, liigpingelahendid, liigpingelahendite ja kaabli otsa postikinniti, ühendustarvikud, kaablikaitsetarvikud jne (vastavalt projektile)
Maanduskomplekt mastile		kmpl	1	
Kaabelliinid				
24 kV				
Jõukaabel + 5% varu	3x240Al+35Cu, Un-24 kV	m	589	
KP kaabli välisotsamuhv	240 mm ² kaablile, Un-24 kV	kmpl	1	Üks komplekt sisaldab otsamuhve kolmele soonele
KP kaabli siseotsamuhv	240 mm ² kaablile, Un-24 kV	kmpl	1	Üks komplekt sisaldab otsamuhve kolmele soonele
KP kaabli jätkumuhv	240 mm ² kaablile, Un-24 kV	kmpl	1	Üks komplekt sisaldab jätkumuhve kolmele soonele

1,2 kV				
Jõukaabel + 5% varu	AXPK 4G240, Un-1,2 kV	m	641	
Jõukaabel + 5% varu	AXPK 4G50, Un-1,2 kV	m	288	
MP kaabli otsamuhv	240 mm ² kaablile, Un-1,2 kV	kmpl	12	
MP kaabli otsamuhv	50 mm ² kaablile, Un-1,2 kV	kmpl	16	
Tarvikud				
Kaitsetoru	Ø = 110, 750N	jm	1517	
Kaitsetoru	Ø = 160, 750N	jm	176	
Kaitsetoru	Ø = 75, 450N	jm	60	
Kollane hoiatuslint + 5% varu		jm	1442	
Kaablilipikud nimiandmetega		kmpl	13	Vastavalt vajadusele
Ehitusliiv		m ³	50	
Mõõte- ja jaotuskilbid. Tarbijaühendused				
1,2 kV				
Jaotuskilp (kuni 4 fiidrit)		tk	6	
1 arvesti kohaga MK sokliil		tk	8	
2 arvesti kohaga MK sokliil		tk	6	
Arvesti	Kaugloetav arvestussüsteem alla 63A	tk	20	PLC
Maanduskomplekt kilbile või kilpide grupile (nt JK/2LK + LK)	U _{tp} -50 V	kmpl	14	Sisaldab maandusvardaid, ühendusklemme, vaskjuhet
Tähistused JK-le ja/või LK-le		kmpl	20	Sisaldab ohumärke, kilbi numbreid, klipsiseseid tähistusi, kaablilipikuid

* Taastamiste mahud on toodud mahtude tabelis

* Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.

* Projekteeritud seadmed on valikulised ning need võib asendada võrdväärsete või parematega